

Lijst Asfaltwegen 2023

Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi-tie	W2	Patch fre-quentie	W3	an-cienniteit	W4	Prior-iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma-chines	Totaal M&M kos-ten (afl)
L.G. Smith Blvd. (Oranjestraat-Schutterstraat) Parlamento	Oran-jestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Matig	2			10	300	8.8	9		574.99	158,467.80	14,583.65	173,051.44
Turbo rotonde Wendy's- Citco Blvd	Oran-jestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Hoog	3			11	850	9	9	zippen	1,666.17	459,196.45	39,644.37	498,840.82
A-1 Rotonde Tanki Flip- Rotonde Tanki Leendert (Ringweg 4)	Noord	Ringweg	6	Zeer Slecht	3	Hoog	3			12	750	7	9	zippen	1,143.45	315,134.82	27,639.24	342,774.06
A-1. Rotonde Bubali - Do It Center	Noord	Ontsluiting/ hoofdweg	3	Zeer Slecht	3	Hoog	3			9	1000	6	9	frezen	1,306.80	360,154.08	31,390.84	391,544.92
										0								
(RWA) Sta. Cruz 80 (Cede MEP)- Sta. Cruz 72 (88 Store)	Santa Cruz	Ringweg	6	Slecht	2	Hoog	3			11	710	7	9	zippen	1,082.47	298,327.63	26,238.64	324,566.27
Totale Kosten																		1,730,777.51

Lijst Asfaltwegen 2024

Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi-tie	W2	Patch fre-quentie	W3	an-cienniteit	W4	Prior-iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma-chines	Totaal M&M kos-ten (afl)
Hotel Area PBP-House of cheng)	Noord	Toeristisch	4	Zeer slecht	3	Hoog	3			10	980	7	9		1,494.11	411,776.16	35,692.68	447,468.85
JR Autocenter - Caya Cangrew 33D (NT fase 3)	Noord	Hoofdweg	5	Zeer slecht	3	Matig	2			10	500	5.5	9	frezen	598.95	165,070.62	15,133.89	180,204.51
Noord 34 - Sabana Liber 6B (bogt @ Sabana Liber)	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	matig	2			10	383	6	9	reconstructie	500.50	137,939.01	12,872.92	150,811.93
										0								
1. (RW4) MFA Paradera - Pa-radera 174A (citgo)	Pa-radera	Ringweg	6	Slecht	2	Matig	2			10	700	7	9	zippen	1,067.22	294,125.83	25,888.49	320,014.32
A-1. AV. Milio Croes 36 (Art & Design) te PriceSmart	Oran-jestad	Ontsluiting	2	slecht	2	matig	2			6	650	9	9	zippen	1,274.13	351,150.23	30,640.52	381,790.75
Macuarima 16- Drive Inn (RW4)	Santa Cruz	Ringweg	6	zeer slecht	3	Hoog	3			12	1500	7	9	reconstructie	2,286.90	630,269.64	53,900.47	684,170.11
Totale Kosten																		1,716,991.61